

Tableau des actions de réduction des ECP

n° réf.	description de l'action préconisée	nom de la commune du syndicat	action portée au tableau le	coût estimatif de l'action	priorité	débit d'ECP produit	subvention 6500./l/s éliminé	subvention 50% de la mesure	subvention dét.
			[année]	[kFr.]		[l/s]	[kFr]	[kFr]	[kFr]
dAX	Assainissement du collecteur entre les chambres 404 et 403	Delémont		8	0	1.5	9.8	4.0	4.0
dAN	Assainissement des collecteurs entre les chambres 610 et 608	Delémont		9	0	5.0	32.5	4.5	4.5
dAI	Assainissement du collecteur entre les chambres 581 et 582	Delémont		7	0	3.0	19.5	3.5	3.5
dBD	Assainissement du collecteur entre les chambres 618 et 617	Delémont		5	0	1.5	9.8	2.5	2.5
dBO	Assainissement des collecteurs entre les chambres 343 et 331	Delémont		13	0	5.5	22.8	6.5	6.5
IL	Assainissement du réseau de collecteurs	Develier		10	0	2.8	16.3	5.0	5.0
uJ	Assainissement des collecteurs entre les chambres 701 et 620	Courroux		12	0	2.9	18.2	6.0	6.0
iB	Contrôle de l'étanchéité des collecteurs entre les chambres 29 et 15	Develier		10	0	2.5	14.3	5.0	5.0
dBN	Assainissement du collecteur entre les chambres 371 et 332	Delémont		5	0	1.1	7.2	2.5	2.5
dBA	Assainissement des collecteurs entre les chambres 680 et 678, 681 et 679.	Delémont		15	0	3.0	19.5	7.5	7.5
dAK	Assainissement du collecteur entre les chambres 1213 et 592	Delémont		5	0	0.8	5.2	2.5	2.5
dAM	Assainissement du collecteur entre les chambres 1212 et 1211	Delémont		5	0	0.8	5.2	2.5	2.5
IE	Assainissement du collecteur entre les chambres 12.11 et 12.10	Develier		4	0	0.6	3.9	2.0	2.0
BH	Réparation ponctuelle de la canalisation entre les chambres 172 - 171	Boécourt		7	0	1.0	6.5	3.5	3.5
dBC	Assainissement du collecteur entre les chambres 620 et 619	Delémont		5	0	0.7	4.6	2.5	2.5
tB	Remplacement ponctuel d'une partie de tronçon entre chambres 385 - 383	Bassecourt		25	0	3.5	22.8	12.5	12.5
II	Assainissement des collecteurs entre les chambres 15 et 6	Develier		8	0	1.1	7.2	4.0	4.0
tB	Assainissement du collecteur entre les chambres 1042 et 1041	Courrendlin		17	0	2.2	14.3	8.7	8.7
dAL	Assainissement du collecteur entre les chambres 1213 et 1209	Delémont		27	0	2.8	18.2	13.5	13.5
dAE	Assainissement du collecteur entre les chambres 591 et 590	Delémont		5	0	0.5	3.3	2.5	2.5

n° réf.	description de l'action préconisée	nom de la commune du syndicat	action portée au tableau le	coût estimatif de l'action	priorité	Débit d'ÉCP produit	subvention 6500-€/ls éliminé	subvention 50% de la mesure	subvention dét.
dBB	Assainissement du collecteur entre les chambres 1380 et 672	Delémont		8	0	0.8	5.2	4.0	4.0
dBE	Assainissement du réseau de collecteurs entre les chambres 650 et 647	Delémont		34	0	3.2	20.8	17.0	17.0
uK	Assainissement des collecteurs entre les chambres 702.4 et 232	Courroux		15	0	1.3	7.8	7.5	7.5
dBf	Assainissement du collecteur entre les chambres 518 et 519	Delémont		5	0	0.4	2.6	2.5	2.5
tA	Remplacement ou chemisage tronçon entre chambres 176 - 36 (L=50.98m)	Bassecourt	18.01.2011	50	0	4.0	26.0	25.0	25.0
tC	Réparation ponctuelle de perforations de la canalisation entre les chambres 158 - 157	Bassecourt		8	0	0.6	3.9	4.0	3.9
uD	Assainissement des collecteurs entre les chambres 215 et 252	Courroux		26	0	2.0	12.4	13.2	12.4
eC	réfection partielle de la conduite ch13 à ch12.1	Courtételle	12.07.2013	7	0	0.4	2.6	3.5	2.6
eB	réfection partielle de la conduite ch12 à ch11	Courtételle	12.07.2013	8	0	0.5	3.3	4.0	3.3
BA	Réparation ponctuelle de la canalisation entre les chambres 183.3 - 162	Boécourt		5	0	0.3	2.0	2.5	2.0
BJ	Réparation ponctuelle de la canalisation entre les chambres 163 - 162	Boécourt		7	0	0.4	2.6	3.5	2.6
uF	Assainissement des collecteurs entre les chambres 463 et 462	Courroux		6	0	0.3	2.0	2.8	2.0
BB	Réparation ponctuelle de la canalisation entre les chambres 183.2 - 183.1 Réparation ponctuelle de la canalisation entre les chambres 183 - 183.1	Boécourt		15	0	0.8	5.2	7.5	5.2
dBI	Assainissement du collecteur entre les chambres 506 et 505	Delémont		5	0	0.4	2.6	2.5	2.5
dBU	Assainissement du collecteur entre les chambres 325 et 324	Delémont		5	0	0.4	2.6	2.5	2.5
dBL	Assainissement du collecteur entre les chambres 471 et 470	Delémont		5	0	0.4	2.6	2.5	2.5
dAQ	Assainissement des collecteurs entre les chambres 559 et DO06, 565 et DO06, 524 et DO07. Réfection de la chambre 563 et condamner les DO DO06 et DO07	Delémont		180	0	8.2	53.3	90.0	53.3
iG	Assainissement des collecteurs entre les chambres 13.7 et 13.03	Develier		32	0	1.5	9.1	15.9	9.1
tC	Assainissement du collecteur entre les chambres 10611 et 1061	Courrendlin		14	0	0.6	3.9	7.0	3.9
BD	Réparation ponctuelle de la canalisation entre les chambres 149 - 58.1	Boécourt		7	0	0.3	2.0	3.5	2.0
U	Assainissement du collecteur entre les chambres 642.1 et 639.02	Develier		5	0	0.2	1.3	2.5	1.3
oE	Assainissement du collecteur entre les chambres 220 et 221	Rossemaison		13	0	0.5	3.3	6.3	3.3

n° réf.	description de l'action préconisée	nom de la commune du syndicat	l'action portée au tableau le	coût estimatif de l'action	priorité	Débit d'ÉCP produit	subvention 6500-€/ls éliminé	subvention 50% de la mesure	subvention dét.
uL	Assainissement des collecteurs entre les chambres 231.1 et 610	Courroux		5	0	0.2	1.3	2.5	1.3
dAO	Assainissement de la chambre 607	Delémont		5	0	0.2	1.3	2.5	1.3
IE	Remplacement tronçon entre chambres 176 - 177 (L=50.17m)	Bassecourt	18.01.2011	50	1	2.0	13.0	25.0	13.0
BC	Réparation pontuelle de la canalisation entre les chambres 168 - 167	Boécourt		15	1	0.6	3.9	7.5	3.9
GA	Remplacement du tronçon effondré et chemisage ponctuel sous bâtiment entre chambres 521 et 520	Glovelier		19	1	0.2	1.0	9.5	1.0
dAC	Assainissement du collecteur entre les chambres 253 et 254	Delémont		13	1	0.5	3.3	6.5	3.3
uC	Assainissement des collecteurs entre les chambres 102 et S42	Courroux		78	1	3.0	19.5	39.0	19.5
dAW	Assainissement du collecteur entre les chambres B24 et 575	Delémont		5	1	0.3	2.0	2.5	2.0
ul	Assainissement des collecteurs entre les chambres 691 et 661	Courroux		5	1	0.2	1.3	2.7	1.3
CB	Trop-plein du réservoir évacuer vers la Some	Courfaivre	20.10.2013	135	1	9.5	62.0	67.5	62.0
tD	Remplacement ou chemisage du tronçon entre chambres 180.1 et 180 (L=100.70m)	Bassecourt	18.01.2011	85	1	3.0	19.5	42.5	19.5
iD	Assainissement des collecteurs entre les chambres 6 et 5	Develier		15	1	0.5	3.3	7.3	3.3
IF	Assainissement du collecteur entre les chambres 13.12 et 13.11	Develier		21	1	0.8	4.6	10.5	4.6
BE	Réparation pontuelle de la canalisation entre les chambres 228 - 214. Réparation pontuelle de la canalisation entre les chambres 228.1 - 228	Boécourt		15	1	0.5	3.3	7.5	3.3
GB	Chemisage tronçon chambres 403.1 à 403.2 [30.00 m]	Glovelier		15	1	0.3	1.6	7.5	1.6
dAZ	Assainissement des collecteurs entre les chambres 654 et 652	Delémont		56	1	1.5	9.8	28.0	9.8
dAJ	Assainissement du collecteur entre les chambres 1143 et 1144	Delémont		8	1	0.3	2.0	4.0	2.0
GC	Remplacement partiel et réparations ponctuelles entre chambres 411 et 410	Glovelier		14	1	0.2	1.0	7.0	1.0
dAG	Assainissement des collecteurs entre les chambres 1141 et 578	Delémont		193	1	5.0	32.5	96.5	32.5
t23	Remplacement tronçon CH 289 - CH 289.1	Bassecourt		13	2	0.4	2.6	6.5	2.6
dAT	Assainissement des collecteurs entre les chambres 1135 et 1131	Delémont		5	2	0.2	1.3	2.5	1.3
dBG	Assainissement du collecteur entre les chambres 516 et 517	Delémont		5	2	0.2	1.3	2.5	1.3

n° réf.	description de l'action préconisée	nom de la commune du syndicat	l'action portée au tableau le	coût estimatif de l'action	priorité	Débit d'ÉCP produit	subvention 6500-€/ls éliminé	subvention 50% de la mesure	subvention dét.
dBH	Assainissement du collecteur entre les chambres 508 et 509	Delémont		5	2	0.2	1.3	2.5	1.3
dBK	Assainissement du collecteur entre les chambres 499 et 466	Delémont		5	2	0.2	1.3	2.5	1.3
BK	Réparation ponctuelle de la canalisation entre les chambres 160 - 159	Boécourt		20	2	0.5	3.3	10.0	3.3
BF	Réparation ponctuelle de la canalisation entre les chambres 8.3 - 8.2	Boécourt		12	2	0.3	2.0	6.0	2.0
uH	Assainissement du collecteur entre les chambres 666 et 664	Courroux		8	2	0.2	1.3	4.0	1.3
BG	Réparation ponctuelle de la canalisation entre les chambres 8.5 - 8.4	Boécourt		38	2	0.9	5.9	19.0	5.9
oF	Séparation des eaux des fontaines	Rossemaison		10	2	0.4	2.6	5.0	2.6
	Chemisage tronçon CH 174 - CH 172	Boécourt		25	2	0.5	3.3	12.5	3.3
oB	Assainissement des collecteurs entre les chambres 246.1 et 245	Rossemaison		10	2	0.3	1.3	5.0	1.3
	Remplacement tronçon CH 171 - CH 164	Boécourt		62	2	1.2	7.8	31.0	7.8
dAY	Assainissement des collecteurs entre les chambres 664 et 660	Delémont		86	2	3.6	10.4	43.0	10.4
GD	Remplacement tronçon chambres 293 et 292.2 [28.00 m]	Glovelier		18	2	0.2	1.3	9.0	1.3
dAV	Assainissement du collecteur entre les chambres 521 et 522	Delémont		66	2	1.2	7.8	33.0	7.8
IA	Séparation des eaux des fontaines	Courrendlin		15	2	0.5	3.3	7.5	3.3
oD	Assainissement du collecteur entre les chambres 252.1 et 252	Rossemaison		30	2	0.7	3.3	15.0	3.3
	Remplacement tronçon CH 249 - CH 221	Bassecourt		13	2	0.2	1.3	6.5	1.3
	Chemisage tronçon CH 169 - CH 168	Boécourt		13	2	0.2	1.3	6.5	1.3
	Chemisage tronçon CH 235 - CH 234	Boécourt		14	2	0.2	1.3	7.0	1.3
	Remplacement tronçon CH 164 - CH 163	Boécourt		21	2	0.3	2.0	10.5	2.0
uG	Assainissement du collecteur entre les chambres 672 et 671	Courroux		7	2	0.2	0.7	3.5	0.7
uA	Séparation des eaux des fontaines	Courroux		15	2	0.4	2.6	7.5	2.6
t46	Remplacement tronçon CH 299 - CH 297	Bassecourt		75	2	0.2	1.3	37.5	1.3
	Remplacement tronçon CH 148 - CH 57	Boécourt		16	2	0.2	1.3	8.0	1.3
uE	Assainissement des collecteurs entre les chambres 433 et 431	Courroux		50	2	0.7	3.9	25.2	3.9
hB	Séparation des eaux des fontaines	Mettembert		10	2	0.2	1.5	5.0	1.5
oA	Assainissement du collecteur entre les chambres 31 et 30	Rossemaison		17	2	0.3	1.3	8.7	1.3
	Chemisage tronçon CH 90 - CH 88	Boécourt		18	2	0.2	1.3	9.0	1.3
	Chemisage tronçon CH 8.4 - CH 8.3	Boécourt		45	2	0.5	3.3	22.5	3.3
dAF	Séparation des eaux des fontaines	Delémont		20	2	0.4	2.7	10.0	2.7

n° réf.	description de l'action préconisée	nom de la commune du syndicat	action portée au tableau le	coût estimatif de l'action	priorité	Débit d'ÉCP produit	subvention €500-/l/s éliminé	subvention 50% de la mesure	subvention dét.
			[année]	[kFr.]		[l/s]	[kFr.]	[kFr.]	[kFr.]
	Remplacement tronçon CH 58.1 - CH 58	Boécourt		20	2	0.2	1.3	10.0	1.3
	Chemisage tronçon CH 530 - CH 508	Bassecourt		33	2	0.3	2.0	16.5	2.0
	Remplacement tronçon CH 212 - CH 211	Bassecourt		55	2	0.6	3.9	27.5	3.9
	Chemisage tronçon CH 180 - CH 178	Bassecourt		50	2	0.4	2.6	25.0	2.6
	Remplacement tronçon CH 567 - CH 566	Bassecourt		27	2	0.2	1.3	13.5	1.3
iH	Assainissement des collecteurs entre les chambres 637 et 631	Develier		206	2	1.5	9.1	103.2	9.1
rH	Assainissement du collecteur entre les chambres 9643 et 9642	Courrendlin		33	2	0.2	1.3	16.6	1.3
uM	Raccordement des EU au SEDE et des eaux de drainages é la STEP	Courroux		250	2	3.0	19.5	125.0	19.5
sA	Séparation des eaux des fontaines	Soyhières		10	2	0.1	0.8	5.0	0.8
eA	remplacement du tronçon ch267 à ch270.3	Courtételle		114	2	0.7	4.3	57.0	4.3
SEDE B	Assainissement ponctuel du collecteur intercommunal de la chambre X27 à X29 et X13 à X18. Branchements latéraux à assainir en système séparatif. Joints et branchements à étancher.	SEDE		40	2	0.5	2.9	20.0	2.9
eD	Prolongation du collecteur EC de chP9 jusqu'à la Some y.c. construction d'un bassin de rétention-filtration	Courtételle		90	2	0.5	3.3	45.0	3.3
	Chemisage tronçon CH 287 - CH 286	Bassecourt		38	2	0.2	1.3	19.0	1.3
BL	Réparation ponctuelle de la canalisation entre les chambres 160 - 159	Boécourt		38	2	0.2	1.3	19.0	1.3
SEDE A	Assainissement ponctuel du collecteur intercommunal de la ch T2 à T3 et de la CH T26 à T27. Branchements latéraux à assainir en système séparatif. Joints et branchements à étancher. A coordonner avec SEDE1.	SEDE		40	2	0.4	2.6	20.0	2.6
SEDE C	Assainissement ponctuel du collecteur intercommunal vers la chambre W8. Vérifier les apports du collecteur communal de Courchapoix de la ch212 à la ch210	SEDE		10	2	0.1	0.7	5.0	0.7
mA	Assainissements pontuels du collecteur d'eaux mélangées, de la ch 41 à la ch 418. Branchements latéraux et route à rétablir en système séparatif	Mervelier		80	2	0.9	5.2	40.0	5.2
C72	remplacement de la conduite ch297 à ch296	Courfaivre		51	2	0.2	1.3	25.5	1.3
C73	remplacement de la conduite ch298 à ch296	Courfaivre		51	2	0.2	1.3	25.5	1.3
uB	Réalisation de collecteurs des EU dans Courcelon	Courroux		687	2	2.5	16.3	343.5	16.3
t20	Chemisage tronçon CH 348 - CH H15	Bassecourt		56	2	0.2	1.3	28.0	1.3
mB	Assainissements pontuels du collecteur d'eaux mélangées, de la ch 50 à la ch 41 en Haut du Village (vers Scheulte). Branchements latéraux à rétablir en système séparatif	Mervelier		35	2	0.3	1.6	17.5	1.6
rF	Assainissement des collecteurs entre les chambres 306 et Z60	Courrendlin		186	2	0.6	3.9	93.1	3.9
rE	Assainissement des collecteurs entre les chambres 404 et 4025	Courrendlin		126	2	0.4	2.6	63.1	2.6

n° ref.	description de l'action préconisée	nom de la commune du syndicat	action portée au tableau le	coût estimatif de l'action	priorité	Débit d'ÉCP produit	subvention 6500.-/ls éliminé	subvention 50% de la mesure	subvention dét.
			[année]	[kFr.]		[l/s]	[kFr.]	[kFr.]	[kFr.]
e34	remplacement de la conduite ch246 à ch 245	Courtételle		74	3	0.2	1.0	37.0	1.0
e32-33	chemisage du tronçon ch248 à ch246	Courtételle		76	3	0.2	1.0	38.0	1.0
cA	Assainissements pontuels du collecteur d'eaux mélangées , de la ch 130 à la ch 133, Rue de l'Eglise. Branchements latéraux à rétablir en système séparatif	Corban		50	3	0.3	1.3	25.0	1.3
cB	Assainissement de la Rue Au Village en système séparatif, de la ch 101 à la ch102	Corban		40	3	0.2	1.0	20.0	1.0
vA	Assainissement en système séparatif de la Route Cantonale et parcelles, de la ch 540 à la ch 520	Vicques		150	3	0.6	3.6	75.0	3.6
cxA	Assainissement en système séparatif du secteur Les Oueches, de la ch 66 à la Scheulte	Courchapoix		80	3	0.3	1.6	40.0	1.6
cxB	Assainissement en système séparatif du secteur Vers la Grisatte, de la ch 137 à la ch W19,yc assainissement ch 135 à ch 133	Courchapoix		200	3	0.7	3.9	100.0	3.9
rA	Assainissements ponctuels du collecteur d'eaux mélangées de la Place de la liberté au bas du Village, de la ch 18 à la ch 50	Rebeuvelier		100	3	0.4	2.0	50.0	2.0
cD	Assainissement de la Rue En Chaudron en système séparatif, de la ch 523 à rue Sur Vassa	Corban		200	3	0.7	3.9	100.0	3.9
cC	Assainissement de la Rue Rière chez Henne/Sur Vassa en système séparatif, de la ch 59 à la ch X25	Corban		300	3	0.8	4.9	150.0	4.9
vB	Assainissement en système sép. du Chemin de la Pâle et parcelles, de la ch 439 à la Scheulte (Vers ch T12), yc ident. branchement vers TO3	Vicques		250	3	0.6	3.6	125.0	3.6
v6	Augmentation de la capacité des collecteurs et assainissement des apports d'eaux parasites des branchements	Vicques		300	3	0.5	2.9	150.0	2.9
rB	Assainissement du secteur du Moulin en système séparatif, remise en état voir déplacement de la fosse de pompage des eaux usées. Identification des branchements /raccordements vers STAP Moulin et compris mise en conformité de la STAP	Rebeuvelier		500	3	0.8	4.2	250.0	4.2
CA	Ruisseau "En Cortio" vers Ruisseau " La Tuilerie"	Courfaivre		150	3	0.2	1.0	75.0	1.0
mC	Assainissements pontuels du collecteur d'eaux mélangées et mise en séparatif de la route, de la ch 32 à la ch 41 dans la route principale, y compris augmentation de la capacité de la ch 38 à 35. Branchements latéraux à rétablir en système séparatif	Mervelier		200	3	0.2	1.3	100.0	1.3
vC	Assainissement en système séparatif de la Route principale et de Rue des Alevins vers la Scheulte et parcelles, de la ch 278 à la ch T27	Vicques		400	3	0.3	1.6	200.0	1.6
				133		7578.2	136.0		674.1