

PLAN D'ACTION DES TRAVAUX

n° réf. Plan d'action	description de l'action préconisée	action portée au tableau le [année]	coût estimatif de l'action [kFr.]	Sur Commune de	Syndicat	description succincte de la nécessité de l'action	priorité 0 = Immédiatement 1 = A Court terme 2 = A moyen terme 3 = A long terme	début de la planification [année]	mise en œuvre dès (début des travaux) [année]	mise en œuvre jusqu'à (fin des travaux) [année]	documents de référence	remarques
SEDE_A	Assainissement ponctuel du collecteur intercommunal de la ch T2 à T3 et de la CH T26 à T27. Branchements latéraux à assainir en système séparatif. Joints et branchements à étancher. A coordonner avec SEDE1.	2009	40	Vicques	SEDE	Apports d'eaux parasites	1	2012	2012	2015	Rapport d'état des canalisations, des ECP et protocoles d'inspection TV	Coordonner avec la Commune de Vicques
SEDE_B	Assainissement ponctuel du collecteur intercommunal de la chambre X27 à X29 et X13 à X18. Branchements latéraux à assainir en système séparatif. Joints et branchements à étancher.	2009	40	Corban	SEDE	Apports d'eaux parasites	1	2012	2012	2015	Rapport d'état des canalisations, des ECP et protocoles d'inspection TV	Coordonner avec la Commune de Corban
SEDE_C	Assainissement ponctuel du collecteur intercommunal vers la chambre W8. Vérifier les apports du collecteur communal de Courchapoix de la ch212 à la ch210	2009	10	Courchapoix	SEDE	Apports d'eaux parasites	1	2012	2012	2015	Rapport d'état des canalisations, des ECP et protocoles d'inspection TV	Coordonner avec la Commune de Courchapoix
SEDE3	Réglage Qan de DO TDO2	2009	35	Vicques	SEDE	Diminution de la charge hydraulique à l'aval	1	2012	2012	2015	Calculs hydrauliques et rapport d'état des cours d'eaux	Mettre en œuvre après les premières mesures de mise en séparatif par les communes
SEDE4	Réglage Qan de TDO1	2009	35	Vicques	SEDE	Diminution de la charge hydraulique à l'aval	1	2012	2012	2015	Calculs hydrauliques et rapport d'état des cours d'eaux	Mettre en œuvre après les premières mesures de mise en séparatif par les communes
SEDE5	Maintenance BEP SBD1, réglage Qan, évent. aménagement dégrilleur	2009	60	Vicques	SEDE	Diminution de la charge hydraulique à l'aval. Déchets flottants dans la Scheulte	1	2012	2012	2015	Calculs hydrauliques et rapport d'état des cours d'eaux	Mettre en œuvre après les premières mesures de mise en séparatif par les communes. Coordonner avec les mesures sur le collecteur intercommunal à Courcelon
SEDE7	Réglage Qan de BR1 et maintenance de l'ouvrage, ajout dégrillage, identification branchements compris dans mesure rA	2009	60	Rebeuvelier	SEDE	Diminution de la charge hydraulique à l'aval. Déchets flottants dans le ruisseau non permanent	1	2012	2012	2015	Calculs hydrauliques et rapport d'état des cours d'eaux	Mettre en œuvre après les premières mesures de mise en séparatif par les communes
SEDE8	Réglage Qan de WDO1 et maintenance de l'ouvrage	2009	35	Corban	SEDE	Diminution de la charge hydraulique à l'aval	1	2012	2012	2015	Calculs hydrauliques et rapport d'état des cours d'eaux	Mettre en œuvre après les premières mesures de mise en séparatif par les communes
SEDE9	Réglage Qan WBD1	2009	35	Courchapoix	SEDE	Diminution de la charge hydraulique à l'aval	1	2012	2012	2015	Calculs hydrauliques et rapport d'état des cours d'eaux	Mettre en œuvre après les premières mesures de mise en séparatif par les communes
SEDE2	Augmentation de la capacité des collecteurs et branchements latéraux à assainir en système séparatif de la CH T20 à T26. A coordonner avec SEDE_A.	2009	n.c	Vicques	SEDE	Capacité hydraulique insuffisante	2	2016	2016	2025	Calculs hydrauliques	Affiner les calculs hydrauliques par un relevé détaillé des bassins versants adjacents et réévaluer l'opportunité de la mesure
SEDE1	Augmentation de la capacité des collecteurs à coordonner avec travaux à proximité	2009	n.c	Vicques	SEDE	Capacité hydraulique insuffisante	3	2026	2026	2035	Calculs hydrauliques	Affiner les calculs hydrauliques par un relevé détaillé des bassins versants adjacents et réévaluer l'opportunité de la mesure
SEDE6	Augmentation de la capacité des collecteurs	2009	n.c	Courchapoix	SEDE	Diminution de la charge hydraulique à l'aval	3	2026	2026	2035	Calculs hydrauliques et rapport d'état des cours d'eaux	Mettre en œuvre après les premières mesures de mise en séparatif par les communes